



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.

Area della **P**rogettazione, dello **S**viluppo **E**dilizio e della **M**anutenzione

## PROGETTO ESECUTIVO

### EDIFICIO 13 "Corpo Aule e Biblioteche"

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AULE DIDATTICHE  
ED AREE ESTERNE PRESSO LA STRUTTURA  
DELLA SCUOLA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA

ALL. **E**

Data:  
luglio 2018

Agg.:

ANALISI PREZZI

PROGETTISTI:  
geom. F. PASSALACQUA

Ing. U. GRIMALDI

geom. G. MAZZEO

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
geom. S. PULVIRENTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. G. L. IACONA

visto:  
IL DIRIGENTE  
dott. C. VICARELLI



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 ED.01	<p>Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Travertino, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boia ... ioni 30x60 cm e 40x40 cm. da porsi in opera con lo stesso disegno e in continuità del pavimento in travertino esistente.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [PE-ED.01] Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta ... mq</p> <p>(E) [PE-ED.02] Collante per pavimentazioni in pietra naturale kg</p> <p>(E) [O.C.] OPERAIO COMUNE - 1° Livello h</p> <p>(E) [O.S.] OPERAIO SPECIALIZZATO - 3° Livello h</p>	<p>1,000</p> <p>2,000</p> <p>0,200</p> <p>0,200</p>	<p>44,00</p> <p>1,25</p> <p>23,43</p> <p>28,15</p>	<p>44,00</p> <p>2,50</p> <p>4,69</p> <p>5,63</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			56,82	
	Spese Generali 13.64% * (56.82) euro			7,75	
	Sommano euro			64,57	
	Utili Impresa 10% * (64.57) euro			6,46	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			71,03	
Nr. 2 ED.02	<p>Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra lavica dell'Etna, dim. 30x16/18, retta o curva, lavorata a puntillo grosso sulle due facce a vista, lunghezza minima cm. 60, a correre, in opera a regola d'arte su basamento in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [PE-ED.03] Oratura in pietra lavica m</p> <p>(E) [O.C.] OPERAIO COMUNE - 1° Livello h</p> <p>(E) [O.Q.] OPERAIO QUALIFICATO - 2° Livello h</p>	<p>1,000</p> <p>0,200</p> <p>0,200</p>	<p>63,00</p> <p>23,43</p> <p>26,06</p>	<p>63,00</p> <p>4,69</p> <p>5,21</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			72,90	
	Spese Generali 13.64% * (72.90) euro			9,94	
	Sommano euro			82,84	
	Utili Impresa 10% * (82.84) euro			8,28	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			91,12	
Nr. 3 ED.03	<p>Fornitura e posa in opera di barriera automatica, tipo "Rapid" - L= ml 4.00 - conforme alle norme EN 12453 - EN 12445, composta da colonnina metallica con motore per uso intensivo, ... ra magnetica con spira loop ml 6, compreso opere murarie, nulla escluso, per dare l'opera completa e a regola d'arte.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [PE-ED.04] Barriera automatica, tipo "Rapid" - L= ml 4.00 - conforme al ... a corpo</p> <p>(E) [O.C.] OPERAIO COMUNE - 1° Livello h</p> <p>(E) [O.S.] OPERAIO SPECIALIZZATO - 3° Livello h</p>	<p>1,000</p> <p>8,000</p> <p>8,000</p>	<p>2'420,00</p> <p>23,43</p> <p>28,15</p>	<p>2'420,00</p> <p>187,44</p> <p>225,20</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			2'832,64	
	Spese Generali 13.64% * (2'832.64) euro			386,37	
	Sommano euro			3'219,01	
	Utili Impresa 10% * (3'219.01) euro			321,90	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'540,91	
Nr. 4 ED.04	<p>Fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato, antigraffio trasparente, spessore 9,5 mm, corredata di serigrafia con il logo e la scritta dell'Università degli Studi di Catania, da collocare nel cancelletto in acciaio inox posto all'ingresso del piazzale sud.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [PE-ED.05] Lastre in policarbonato, antigraffio trasparente: spessore 9 ... mq</p> <p>(E) [PE-ED.06] Serigrafia di scritta e logo dell'Università di Catania a corpo</p> <p>(E) [O.C.] OPERAIO COMUNE - 1° Livello h</p> <p>(E) [O.Q.] OPERAIO QUALIFICATO - 2° Livello h</p>	<p>2,600</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>110,57</p> <p>120,00</p> <p>23,43</p> <p>26,06</p>	<p>287,48</p> <p>120,00</p> <p>23,43</p> <p>26,06</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			456,97	



