



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

-Area della Progettazione, dello Sviluppo e della Manutenzione-

TAV. AMM.03		OGGETTO: Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione a servizio di Palazzo Pedagaggi di Via Vittorio Emanuele II, in Catania			
SCALA:		ELABORATO: ANALISI DEI PREZZI UNITARI			
P R O G E T T I O	DATA: marzo 2019	A G G I O R N.			
	FILE:				

PROGETTISTI

dott. ing. G. Castrogiovanni
dott. ing. A. Lo Giudice



IL RUP
(dott. ing. U. Grimaldi)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ing. S. Pulvirenti

V° IL DIRIGENTE
(Dott. C. Vicarelli)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
ANALISI DEI PREZZI							
Nr. 1 IC.01	GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA, HP HE LN Fornitura e posa in opera di Gruppo Refrigeratore d'Acqua, a pompa di calore (HP) reversibile aria/acqua ad alta efficienza (HE), condensato ad aria, con compressori ermetici scroll ... il corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [MO. 3° liv] Operaio 3° Livello (DD n. 37 del 17/04/2018) (E) [MO. 5° liv] Operaio 5° Livello (DD n. 37 del 17/04/2018) (E) [NP.PE.01] Gruppo refrigeratore d'acqua, per applicazioni da esterno, c ... (E) [Autogru] Costo tiro in alto (L) Incidenza trasporto materiali, noleggi (pr=(54335,60)*0,05)	h h cadauno cadauno n	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	20,58 22,98 54'335,60 3'000,00 2'716,78	20,58 22,98 54'335,60 3'000,00 2'716,78	0,034 0,038 90,415 4,992 4,521	MDO MDO MT NL
	Sommano euro				60'095,94	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (60 095.94) euro				9'014,39		
	Sommano euro				69'110,33		
	Utili Impresa 10% * (69 110.33) euro				6'911,03		
	TOTALE euro cadauno				76'021,36		
Nr. 2 IC.02	RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di Rivestimento in Alluminio delle tubazioni e del valvolame a vista, dello sp=6/10 mm, dato in opera, entro cavedi, in traccia o su staffaggi metallici, ... amente in opera senza maggiorazioni e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [MO. 3° liv] Operaio 3° Livello (DD n. 37 del 17/04/2018) (E) [MO. 5° liv] Operaio 5° Livello (DD n. 37 del 17/04/2018) (E) [NP.PE.02] Rivestimento in Alluminio delle tubazioni e del valvolame a ... (L) Incidenza trasporto materiali, noleggi (pr=(30,00)*0,01)	h h mq n	0,300 0,350 1,000 1,000	20,58 22,98 30,00 0,30	6,17 8,04 30,00 0,30	13,862 18,063 67,401 0,674	MDO MDO MT
	Sommano euro				44,51	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (44.51) euro				6,68		
	Sommano euro				51,19		
	Utili Impresa 10% * (51.19) euro				5,12		
	TOTALE euro mq				56,31		