Catania
catania

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Fornitura e posa di quindici combinatori telefonici a servizio degli impianti elevatori dell'Ateneo.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 06/11/2017

IL TECNICO
Dott. Ing. Nunzio Turrisi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 ASC.01	Fornitura e posa di combinatore telefonico bidirezionale, conforme alle norma UNI81-28, completo di alimentatore, vivavove attivo in cabina, vivavoce passivo con pulsante sul tetto ... a corredo (dello schema elettrico, delle dichiarazione CE, manuale di uso e manutenzione, guida all'installazione etc.).				
	ELEMENTI:				
	(E) [E.ASC.01] Combinatore telefonico cadauno	1,000	215,00	215,00	MT
	(E) [E.ASC.02] Vivavoce ed accessori cadauno	1,000	150,00	150,00	MT
	(E) [E.ASC.03] Materiale elettrico vario cadauno	2,000	50,00	100,00	MT
	(E) [MO.CO] OPERAIO COMUNE h	4,000	26,76	107,04	MDO
	(E) [MO.SP] OPERAIO SPECIALIZZATO h	4,000	23,86	95,44	MDO
	Sommano euro			667,48	
	Spese Generali 13.64% * (667.48) euro			91,04	
	Sommano euro			758,52	
	Utili Impresa 10% * (758.52) euro			75,85	
	TOTALE euro /			834,37	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R
	RIPORTO				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 2 E.ASC.01	Combinatore telefonico euro / cadauno			215,00	
Nr. 3 E.ASC.02	Vivavoce ed accessori euro / cadauno			150,00	
Nr. 4 E.ASC.03	Materiale elettrico vario euro / cadauno			50,00	
Nr. 5 MO.CO	OPERAIO COMUNE euro / h			26,76	
Nr. 6 MO.SP	OPERAIO SPECIALIZZATO euro / h			23,86	
	Data, 06/11/2017				
	Il Tecnico Dott. Ing. Nunzio Turrisi				
	A RIPORTARE				