

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici delle  
seguenti strutture dell'Ateneo nel C.U. di S. Sofia: Polo Tecnologico - Torre  
Biologica Laboratori Nanotech - Polo Didattico Scuola Facoltà di Medicina

**COMMITTENTE:** Università degli Studi di Catania - A.P.S.E.Ma.

Data, 28/03/2018



**IL TECNICO**  
Dott. Ing. Nunzio Turrisi

Visto: IL DIRIGENTE  
(Dott. Carlo Vicarelli)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.og.	lung.	larg.	H/peso		unitato	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 1)</b>							
	<b>Polo Didattico Scuola Facoltà di Medicina (Cat 1)</b>							
1 IM.01	<b>COLLETTORI SOLARI PIANI PER INTEGRAZIONE ACS.</b> <b>SUPERFICIE TOTALE LORDA &gt;= 5,0 mq</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di collettori solari piani per l'integrazione dell'acqua calda sanitaria, costituiti da: - n°2 collettori solari piani aventi le seguenti caratteristiche ... dichiarazione di Conformità ai sensi del DM37/08, di Manuale d'Uso e Manutenzione, di Certificazione CE e Schede Tecniche. 1,000					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'467,98	2'467,98
	<b>Polo Tecnologico (Cat 2)</b>							
2 IM.02	<b>GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE - N.2</b> <b>ELETTROPOMPE - 16,0 mc/h - 28,0 mCA ciascuno</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di sollevamento acque reflue costituito da: - n°2 elettropompe sommergibili per impianti fognari aventi le seguenti caratteristiche ... dichiarazione di Conformità ai sensi del DM37/08, di Manuale d'Uso e Manutenzione, di Certificazione CE e Schede Tecniche. 1,000					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'109,44	11'109,44
	<b>Torre Biologica Laboratori Nanotech (Cat 3)</b>							
3 IM.03	<b>VENTILATORE CASSONATO 4500 mc/h - 350Pa</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di Ventilatore centrifugo cassettonato a doppia aspirazione con pale in avanti, motore accoppiato alla girante tramite cinghie trapezoidali e pule ... dichiarazione di Conformità ai sensi del DM37/08, di Manuale d'Uso e Manutenzione, di Certificazione CE e Schede Tecniche.  NANOTECH LABORATORI TORRE NORD *1,000					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'912,14	1'912,14
	<b>Opere Comuni (Cat 4)</b>							
4 IM.03a	<b>VENTILATORE CASSONATO 3500 mc/h - 250Pa</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di Ventilatore centrifugo cassettonato a doppia aspirazione con pale in avanti, motore accoppiato alla girante tramite cinghie trapezoidali e pule ... dichiarazione di Conformità ai sensi del DM37/08, di Manuale d'Uso e Manutenzione, di Certificazione CE e Schede Tecniche.  NANOTECH LABORATORI TORRE SUD - LATO TRAPEZOIDALE *1,000 LABORATORI TORRE SUD - LATO TRIANGOLARE *1,000 LABORATORI TORRE EST - LATO TRIANGOLARE *1,000					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1'557,81	4'673,43
5 IM.04	<b>SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI</b> Prestazione di manodopera impiantistica/edile per lo smantellamento e la rimozione delle parti di impianto non più utilizzate o da sostituire, come indicativamente di seguito meglio ... sari.							
	A RIPORTARE							20'162,99





