





**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**  
*Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione*



**DIPARTIMENTO ANALISI DEI PROCESSI POLITICI, SOCIALI E  
ISTITUZIONALI**

**Polo Didattico di Via Gravina**  
**Lavori di impermeabilizzazione nella copertura**

<p><b>Progetto esecutivo:</b> <b>A.P.S.E.Ma</b> <b>(geom. Orazio Arena)</b></p> <p><b>Il RUP</b> <b>(dott. ing. Umberto</b> <b>Grimaldi)</b></p> <p><b>Visto: IL DIRIGENTE</b> <b>(dott. Carlo Nicolini)</b></p>  	<p><b>Data</b></p> <p><b>Marzo</b> <b>2017</b></p>	<p><b>Computo metrico e stima</b></p>	<p><b>Elaborato</b></p> <p><b>1</b></p>
--	--	---------------------------------------	---

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
<b>CAP. I - LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
<b>A) Lavori a misura</b>						
1	5	Rimozione del manto impermeabilizzante con lamina di rame esistente nella copertura voltata della sala conferenze, etc. * copertura sala conferenze	corpo	1	3.200,00	3.200,00
2	6	Realizzazione di raccordi in lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo di 8/10 mm, etc. * copertura	corpo	1	2.000,00	2.000,00
3	7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero, etc. * copertura				
		(1/2 3,00+2,70)x2,50 =	mq	7,12		
		2,70x2,50 =	"	6,75		
		1/2 3,50x6,00 =	"	10,50		
		10,20x12,80 =	"	130,56		
		30,80x7,00 =	"	215,60		
		21,00x21,00 =	"	441,00		
		10,50x21,00 =	"	220,50		
		per risvolti	"	50,00		
		Sommano	mq	1082,03	49,80	53885,09
		<b>Sommano i lavori a misura</b>			€.	<b>59.085,09</b>
<b>B) Fornitura di mano d'opera</b>						
Fornitura di mano d'opera per prestazioni non valutabili a misura						
4	1	Operaio specializzato si prevedono	ore	40	32,00	1.280,00
5	2	Operaio qualificato si prevedono	ore	80	31,00	2.480,00
6	3	Operaio comune si prevedono	ore	80	30,00	2.400,00
7	4	Nolo di autocarro leggero fino a 30 q.li, etc. si prevedono	ore	16	60,00	960,00

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
		Sommano le forniture di mano d'opera			€.	7.120,00
		<b>C) Oneri della sicurezza</b>				
8		Per oneri della sicurezza			€.	720,00
		<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€.	66.925,09
		<b>CAP. II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
9		Per IVA (22%)		€.	14.723,52	
10		Per incentivo progettazione (1,50% + 0,5%)		€.	1.338,50	
11		Per imprevisti ed arrotondamenti		€.	4.012,89	
12		Per oneri discarica		€.	500,00	
		<b>Sommano</b>		€.	20.574,91	20.574,91
		<b>TOTALE PERIZIA</b>			€.	87.500,00