Università degli Studi di Catania

Area dei Servizi Generali

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso l'edificio Palazzo Ramondetta in Corsa Italia 57

COMMITTENTE: Università di Catania

Data, 26/07/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
3A-A.P.1	Monitoraggio ambientale in S.E.M - Prezzi desunti da indagine di mercato:							
	palazzo ramondetta					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	353,63	1′768,
2 BA-A.P.10	Realizzazione di confinamento degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene spessore finito a perfetta regola d'arte;							
	Confinamento degli ambienti di lavoro Misurazione: superfici pareti aree confinate pal.ramondetta - piano terra superfici pal.ramondetta - piano primo superfici pal.ramondetta - piano secondo superfici					50,00 59,50		
	pal.ramondetta - piano secondo superner pal.ramondetta - piano terzo superfici					59,50 59,50		
	SOMMANO m2					228,50	6,40	1′462,
3 BA-A.P.6	CONFINAMENTO DINAMICO Fornitura e posa in opera di un sistema di estrazione aria meccanico tale da garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso a izionata. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Confinamento dinamico							
	pal.ramondetta piano terra					10,00		
	SOMMANO giorni					10,00	29,39	293,
	Opere di facchinaggio per lo spostamento degli arredi: catalogazione preliminare di arredi, armadi e librerie e del relativo contenuto; inscatolamento di tutto il materiale sfuso e riposizionamento di tutto il materiale nelle posizioni originarie; conferimento a discarica del materiale di imballaggio piani primo, secondo e terzo					120,00		
	SOMMANO m3					120,00	60,95	7′314,
5 3A-A.P.2	Rimozione confinamento statico Rimozione dei confinamenti. Compreso lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Misurazione: superfici pareti confinate pal.ramondetta - piano terra superfici pal.ramondetta - piano primo superfici pal.ramondetta - piano secondo superfici					50,00 59,50 59,50		
	pal.ramondetta - piano terzo superfici					59,50		
	SOMMANO m2					228,50	2,54	580,
8.01.010.060 a	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grond ri terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq Prezzario Campania 2022							
						135,00		
	SOMMANO ml					135,00	41,56	5′610,
	Rimozione confinamento dinamico							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′029,4
BA-A.P.9	Rimozione dei confinamenti. Compreso lo smontaggio dell'unità di decontaminazione Misurazione: superfici pareti confinate palazzo ramondetta - piano terra					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	2,26	113,0
8 BA-A.P.7	Decontaminazione finale e pulizia pal.ramondetta - piano terra superfici pal.ramondetta - piano primo superfici pal.ramondetta - piano secondo superfici pal.ramondetta - piano terzo superfici					50,00 59,50 59,50 59,50		
	SOMMANO m2					228,50	3,80	868,3
9 BA-A.P.8	campionamento massivi in S.E.M - Prezzi desunti da indagine di mercato: determinazioni amianto					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	116,26	232,52
10 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Prezziario Sicilia 2022							
	materiale di risulta lavorazioni					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	38,71	774,20
11 21.01.02.002	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano cavedio da piano terra a piano terzo				¥	7,00		
	SOMMANO m ³					7,00	520,34	3′642,38
12 R.010.010.02 0.a	Verifica confinamento e messa in depressione ambiente confinato di lavoro (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri:- Prova della tenuta con fumogeni: ad est dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro palazzo ramondetta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′590,49	1′590,49
	Parziale LAVORI A MISURA euro)						24′250,33
	TOTALE euro	,					-	24′250,3
	Data, 26/07/2022							
	I Tecnici							
	A RIPORTARE							