

Catania
Catania

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Torre Biologica - Interventi di adeguamento ascensori hall centrale

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 22/05/2018

IL TECNICO
Dott. Ing. Nuzio Turrisi



Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	OS4 - IMPIANTI ELEVATORI (SpCat 1) Ascensori Duplex (Cat 1)							
1 ASC.01	<p>QUADRO ELETTRONICO DI MANOVRA - PORTATA NOMINALE 630 kg (8 P.) - FERMATE da 6 a 13</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e messa in esercizio, di nuovo quadro elettronico di manovra per impianto elevatore a trazione elettrica con assenza della sala macchine (MRL - ... rmità, fomito da azienda produttrice di ascensori, completo di targhette di identificazione, funzionamento e sicurezza.</p> <p>TORRE NORD SX - IMP.N.175 TORRE NORD DX - IMP.N.176 TORRE OVEST SX - IMP.N.173 TORRE OVEST DX - IMP.N.174 TORRE SUD SX - IMP.N.171 TORRE SUD DX - IMP.N.172 TORRE EST SX - IMP.N.182 TORRE EST DX - IMP.N.183</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
						8,00	6'972,56	55'780,48
2 ASC.02	<p>SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE - FERMATE da 10 a 13</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e messa in esercizio, delle linee elettriche per l'alimentazione di impianti elevatori con fermate da 10 a 13 costituite da:</p> <p>- cavi di collegam ... fettamente funzionante. Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.</p> <p>TORRE NORD SX - IMP.N.175 TORRE NORD DX - IMP.N.176 TORRE OVEST SX - IMP.N.173 TORRE OVEST DX - IMP.N.174</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 1,00 1,00 1,00		
						4,00	3'597,42	14'389,68
3 ASC.02A	<p>SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE - FERMATE da 6 a 9</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e messa in esercizio, delle linee elettriche per l'alimentazione di impianti elevatori con fermate da 6 a 9 costituite da:</p> <p>- cavi di collegamen ... fettamente funzionante. Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.</p> <p>TORRE SUD SX - IMP.N.171 TORRE SUD DX - IMP.N.172 TORRE EST SX - IMP.N.182 TORRE EST DX - IMP.N.183</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 1,00 1,00 1,00		
						4,00	2'752,44	11'009,76
4 ASC.03	<p>BOTTONIERA DI PIANO CON DISPLAY</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e messa in esercizio, di bottoniera di piano per impianti Duplex avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- scocca interamente in acciaio i ... nto elevatore perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.</p> <p>TORRE NORD TORRE OVEST TORRE SUD TORRE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					13,00 10,00 8,00 6,00		
						37,00	758,73	28'073,01
5 ASC.04	<p>BOTTONIERA DI CABINA CON DISPLAY</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e messa in esercizio, di bottoniera di cabina avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- scocca interamente in acciaio inox di dimensioni i ... smontaggio ed il successivo rimontaggio della targhetta posta all'interno della cabina indicante i dati dell'ascensore.</p>							
	A RIPORTARE							109'252,93

