



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA



**MONASTERO DEI BENEDETTINI  
INTERVENTI EDILI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER  
IL COMPLETAMENTO DEL CORTILE EST  
PROGETTO ESECUTIVO**

**Elab. 3**

**ELENCO PREZZI**

Progettisti (A.P.S.E.Ma.)

( dott. arch. Angelo Fragalà )

( geom. Orazio Arena )

( dott. arch. Eleonora Porto )

Catania, Maggio 2018

Finanziamento: Punto n° 10 P.T. OO.PP. 2015-2017

Coordinatore della Sicurezza (A.P.S.E.Ma.)  
( dott. ing. ~~Riccardo~~ Barbera )

Il Responsabile del Procedimento  
( dott. arch. Angelo Fragalà )

Sebastiano Pulvirenti

Visto: IL DIRIGENTE  
( dott. Carlo Vicarelli )



## AVVERTENZE GENERALI

### ELENCO PREZZI UNITARI

In base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative ad opere in economia.

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di deposito, di cantiere, di occupazione, carichi e scarichi in ascesa e discesa, etc. e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta efficienza e finiti a regola d'arte, intendendosi sui prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli di elenco e di capitolati.

I prezzi stessi si intendono, inoltre, comprensivi di compenso per spese generali, utile per l'appaltatore, spese di contratto e di registrazione e tasse varie se dovute.

---

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	<b>CAP. I - MANO D'OPERA</b>		
1 1	Operaio specializzato. Per ogni ora Euro trentacinque/00	Ora	35,00
2 2	Operaio qualificato. Per ogni ora Euro trentadue/50	Ora	32,50
3 3	Operaio comune. Per ogni ora Euro ventinove/00	Ora	29,00
	<b>CAP. II - NOLEGGI E TRASPORTI</b>		
4 4	Nolo di autocarro medio fino a 50 q.li di portata utile, a caldo compreso carburante, lubrificanti, assicurazioni e tasse varie ed autista. - per ogni ora euro sessanta/00	ora	60,00
	<b>CAP. III - LAVORI A MISURA</b>		
5 5	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. (art. 21.1.14 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato euro sette/39	mq	7,39
6 6	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (art. 21.1.13 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato euro quarantanove/03	mq	49,03
7 7	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (art. 21.1.5.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - eseguito a mano. - per ogni metro cubo euro quattrocentocinquanta/77	mc	450,77
8 8	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (art. 21.1.11 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore euro tre/49	mqxcm	3,49
9 9	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico. (art. 21.1.2.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro cubo euro trecentocinquantesette/41	mc	357,41
10 10	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	<p>aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. (art. 21.1.25 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</p> <p>- per ogni metro cubo di materiale trasportato misurato sul mezzo euro trentuno/88</p>	mc	31,88
11 11	<p>Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (art. 21.2.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</p> <p>- per ogni metro cubo euro trecentoventisette/51</p>	mc	327,51
12 12	<p>Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame calcareo o lavico spessore 15 cm circa, compresi la scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione, compreso l'allettamento, la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta da muratura resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (art. 21.2.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</p> <p>- per ogni mq di superficie realizzata euro novanta/68</p>	mq	90,68
13 13	<p>Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione ≥ 230 g/m<sup>2</sup> o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm e carico di rottura ≥ a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte. (art. 6.3.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</p> <p>- per ogni chilogrammo euro otto/25</p>	kg	8,25
14 14	<p>Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m<sup>3</sup> e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a</p>		

Num. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (art. 6.3.5 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro cubo euro quarantuno/16	mc	41,16
15 15	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura (per opere in elevazione per lavori stradali C35/45). (art. 3.1.2.16 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro cubo euro centosessantaquattro/68	mc	164,68
16 16	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate) (art. 3.2.1.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni chilogrammo euro uno/83	kg	1,83
17 17	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. (art. 3.2.3 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato euro ventitre/46	mq	23,46
18 18	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. (art. 3.2.4 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni chilogrammo euro due/47	kg	2,47
19 19	Solaio piano a struttura mista in cemento armato e laterizio, costituito da lastre piane precomprese con nervature di irrigidimento intradosso finito a fondo cassero metallico e alleggerimento in blocchi di laterizio poggianti sulle nervature a formare camera d'aria, completo di getto in opera di conglomerato cementizio di classe C20/25, atto a sopportare carichi permanenti di N/m2 1000 e accidentali di N/m2 2500 oltre il peso proprio. I componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato secondo Norma UNI EN		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	<p>ISO 9001, e i materiali per la finitura in opera, devono possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 14.01.2008 (NTC2008). Sono compresi e compensati nel prezzo tutte le armature d'ancoraggio, per i momenti negativi e di ripartizione, le fasce piene, l'onere per l'impalcatura rompi tratta provvisoria e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezza non eccedenti i m 4.00 dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare (per luci fino a 6 m H = 16 + 20 + 5).</p> <p><b>(art. 3.3.6.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b></p> <p>- per ogni metro quadrato euro centoquattro/90</p>	mq	104,90
20 20	<p>Solaio piano dell'altezza non inferiore a cm 35 costituito dall'accostamento di travetti in c.a.p. (C45/55) delle dimensioni di cm 13x14 con suola in granulato di laterizio e getto di completamento con calcestruzzo di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C25/30, formanti solettone atto a sopportare i carichi mobili definiti dal DM 14.01.2008 (NTC2008) Ponte di 1° categoria, transito parallelo alla luce.</p> <p>Sia i componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 15037 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato secondo Norma UNI EN ISO 9001, che i materiali per la finitura in opera devono possedere le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme, con particolare riferimento al DM 14.01.2008 (NTC2008).</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo tutte le armature d'ancoraggio, per i momenti negativi e di ripartizione inferiore e superiore, la rete elettrosaldata, l'onere per l'impalcatura rompit tratta provvisoria e la successiva rimozione, la fornitura e posa nei due appoggi di lastre armate di neoprene, l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalla vigente norme in materia, i puntelli di altezza non eccedenti i m 4,50 dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero occorrente per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte (per luci fino a 4,60 metri).</p> <p>- per ogni metro quadrato euro trecentoventotto/00</p>	mq	328,00
21 21	<p>Realizzazione di ancoraggio in manufatto di cemento armato, mediante foratura con trapano a rotopercolazione del manufatto per la profondità di almeno mm 350, la fornitura e posa in opera di barra in acciaio tipo M20 (diametro utile 20 mm), classe non inferiore a 8.8, collocata a mezzo di ancorante chimico tipo HIT-RE 5' Hilti o similare; risulta compensato nel prezzo ogni materiale necessario, i materiali di usura, l'accurata pulizia del foro, gli eventuali connettori in acciaio di vario diametro e lunghezza, pulizia finale, il tutto a perfetta regola d'arte e secondo gli elaborati di progetto; il prezzo unitario si riferisce ad un metro di lunghezza di barra inghisata nel manufatto.</p> <p>- per ogni metro lineare euro settantanove/00</p>	ml	79,00
22 22	<p>Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza C 25/30.</p> <p><b>(art. 3.3.17.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b></p> <p>- per ogni metro quadrato euro zero/63</p>	mq	0,63
23 23	<p>Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/mq in più o in meno di sovraccarico utile netto.</p> <p><b>(art. 3.3.18 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b></p> <p>- per ogni metro quadrato euro due/09</p>	mq	2,09
24 24	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per</p>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (collocato all'esterno degli edifici). <b>(art. 5.1.10.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni metro quadrato euro tredici/20	mq	13,20
25 25	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. (in acciaio S235J o S275J). <b>(art. 7.2.4.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni chilogrammo euro tre/48	kg	3,48
26 26	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui all'articolo precedente fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. <b>(art. 7.2.6 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni chilogrammo euro uno/75	kg	1,75
27 27	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>(art. 12.1.3 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni metro quadrato euro tredici/55	mq	13,55
28 28	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per portata da 2,5 fino a 6,1 l/s. <b>(art. 6.4.9.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni metro euro centoquattordici/76	ml	114,76
29 29	Fornitura e collocazione di fascia in massello di pietra lavica basaltica di prima qualità lavorata a bocciarda fine, da posizionare in prossimità dell'ingresso da piazza Dante sul cortile Est, costituita da tre elementi delle		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	dimensioni di cm 24x7, 10x4 e 20x7, ad elementi di lunghezza da cm 50 a cm 100, ad andamento retto, posta in opera con malta bastarda su sottofondo in conglomerato cementizio, compreso l'onere dei tagli, sfridi, le sigillature e la pulitura finale. - per ogni metro lineare euro duecentocinquanta/00	ml	250,00
30 30	fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna di acciottolato, eseguita in ciottoli arrotondati nella pezzatura uniforme di cm 4/6 e 6/8, posati a mano secondo le geometrie, allettati in malta di cemento a 4 q di cemento, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte. (art. A.27.2.3 elenco prezzi Regione Siciliana 2015 per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale). - per ogni metro quadrato euro cinquantuno/12	mq	51,12
31 31	Realizzazione di pavimentazione in terra stabilizzata del tipo carrabile mediante fornitura, trasporto e posa in opera di sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato o liquido polimerico, da miscelare in sito con autobetoniera o con impianto fisso e stesura con vibrofinitrice, atto a non modificare la colorazione dell'inerte, a garantire una efficiente stabilizzazione del suolo, sufficiente elasticità, permeabilità alle acque meteoriche, resistenza meccanica ed abrasiva, abbattimento della polvere ed assenza di impatto ambientale. La realizzazione dovrà avvenire secondo le seguenti procedure: a) esecuzione di prove di laboratorio del materiale da realizzare (curva granulometrica, prove di compattazione, etc.) al fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del terreno da trattare; b) preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato a quota come da progettazione ed indicazione della D.L.; c) trasporto e miscelazione del materiale da stabilizzare (inerte di granulometria da 0 a 25 mm del tipo, curva granulometrica e colore a scelta della D.L. previa autorizzazione preventiva della locale Soprintendenza ai BB.CC.AA in idoneo impianto o a mezzo betoniera) con il sistema stabilizzante sopra descritto e aggiunta di pigmenti nei colori e quantità secondo indicazioni fornite dalla D.L.; d) aggiunta di acqua nella quantità necessaria per il raggiungimento dell'umidità ottimale e successiva miscelazione; e) distribuzione della miscela a mezzo vibro finitrice sul sottofondo precedentemente compattato per uno spessore finito di cm 12; f) bagnatura e compattatura con rullo vibrante di peso non inferiore a 80q.li; durante la rullatura si dovrà tener conto delle pendenze indicate a progetto, dimensionate per un adeguato smaltimento delle acque verso cunette o pozzetti, avendo cura di saturare eventuali fori, solchi o laminazioni dovute a lavorazioni precedenti g) dopo 24 ore effettuare ulteriore compattazione statica con lisciatura della superficie La pavimentazione sarà percorribile quando la superficie trattata sarà perfettamente asciutta. L'esecuzione della pavimentazione dovrà avvenire secondo campionature richieste preventivamente dalla D.L., avendo massima cura di raccordare la superficie con i manufatti esistenti a terra (griglie, caditoie, botole, superfici pavimentate), mantenendo la quota dei marciapiedi esistenti ad una altezza non inferiore a cm 15. Il tutto compreso le opere di pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I lavori sopra descritti, su indicazione e disposizione della D.L., potranno		



Num. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	essere eseguiti dalla ditta anche parzialmente o in più fasi successive, al fine di garantire comunque l'accessibilità e la percorribilità degli spazi interessati agli utenti della struttura e predisponendo tutte le misure precauzionali di protezione, recinzione e di segnaletica. -per ogni metro quadrato euro sessanta/00	mq	60,00
32 32	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>(art. 7.1.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni chilogrammo euro tre/39	kg	3,39
33 33	Posa in opera di opere in ferro di cui all' art . 32 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriale occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>(art. 7.1.3 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni chilogrammo euro due/41	kg	2,41
34 34	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>(art. 11.3.1 elenco prezzi Regione Siciliana 2018).</b> - per ogni metro quadrato euro quindici/15	mq	15,15
35 35	Realizzazione di impianto di irrigazione, da collegare all'esistente collettore idrico in prossimità dello scalone monumentale, costituito da tubazione in polietilene ad alta densità tipo PE 100 - PN16, del diametro esterno di mm 20 e della lunghezza complessiva di ml 40,00, da fissare alle strutture esistenti a mezzo di collari e tasselli in acciaio e completa di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" provvisto di porta gomma, il tutto da eseguire a perfetta regola d'arte compresa altresì l'eventuale protezione del tubo con getto di calcestruzzo di cemento. - a corpo euro quattrocento/00	corpo	400,00
36 36	Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare da esterno in cemento armato, con effetto liscio, lavato o sabbato, delle dimensioni non inferiori a mm 1000x400x500 circa, da collocare su indicazione della D.L. e complete di terra vegetale esente da materiali sterili e grossolani, da rizomi, bulbi etc. integrato con torba e stallatico disidratato e compresa la fornitura e messa a dimora di almeno n° 2 piante con zolla per singola fioriera (arbusti e cespuglio), compreso l'onere della formazione della buca di alloggio, in varietà a scelta della D.L. - cadauna euro centottanta/00	Cad.	180,00
37 37	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 - 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arreciatura) di 3 - 5 mm, da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
	angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per esterni. (art. 21.9.2.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato euro cinquantasette/33	mq	57,33
38 38	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di Sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per esterni. (art. 21.9.3.2 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro quadrato euro ventuno/46	mq	21,46
39 39	Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. 14 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore (art. 6.3.7 elenco prezzi Regione Siciliana 2018). - per ogni metro mc e per ogni km euro 0/52	mcxkm	0,52
	CAP. IV – COSTI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso d'asta )		
	Vedi P.S.C.		