



Università degli Studi di Catania
A.P.S.E.Ma. - U.O. Prevenzione e Sicurezza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di porte di ingresso automatiche
Torre Biologica - via S. Sofia - Catania

COMMITTENTE: Università degli studi di Catania

Data, 10/01/2018

IL TECNICO
geom. F. Conti
arch. A. Cannistrà

Num.Ord. PARTE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 11.01.03	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (sei/12)	mq.	6,12
Nr. 3 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattordici/78)	mq.	14,78
Nr. 4 A.P. 01	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, compresa la eventuale sostituzione di alcuni pannelli e dell'orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quarantotto/50)	mq.	48,50
Nr. 5 A.P. 02	Ripristino degli intonaci interni con rasatura delle zone ammalorate e finitura con tonachina simile a quella esistente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicato a mano, compresa scartavetratura, pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per mq. 10,00 circa euro (quarantaquattro/35)	mq.	44,35
Nr. 6 A.P. 03	Realizzazione di collegamenti elettrici per gli impianti delle porte automatiche, sino al quadretto elettrico, compresa la eventuale tubazione, linee elettriche di adeguata sezione, per circa ml. 20,00, accessori e quant'altro occorre per dare l'impianto funzionante a regola d'arte. euro (milleundici/88)	n corpo	1'011,88
Nr. 7 A.P. 04	Fornitura e installazione di doppia porta scorrevole telescopica, con ante scorrevoli parallele in apertura sulla parete laterale fissa esistente, composta da: - infisso completo di vetri VISARM 55.2 finitura anodizzato argento, dim. mq. 11,88 circa; - n. 2 sistema di automazione L mm 2.700; - n. 2 radar DT interno; - n. 2 radar DT esterno; - n. 2 radar sicurezza in apertura interno; - n. 2 elettroblocco bistabile; - n. 2 selettori di funzioni con badge; - n. 2 batterie; - n. 2 pulsanti di emergenza a fungo a ritenuta, completi di targhetta di segnalazione US; compreso di tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diecisetteemilacinquecentosette/18)	a corpo	17'507,18
Nr. 8 A.P. 05	Fornitura e installazione di doppia porta scorrevole telescopica, con ante scorrevoli parallele in apertura sulla parete laterale fissa esistente, composta da: - infisso completo di vetri VISARM 55.2 finitura anodizzato argento, dim. mq. 8,50 circa; - n.2 sistema di automazione L mm 2.700; - n.2 radar DT interno; - n.2 radar DT esterno; - n.2 radar sicurezza in apertura interno; - n.2 elettroblocco bistabile; - n.2 selettori di funzioni con badge; - n.2 batterie; - n.2 pulsanti di emergenza a fungo a ritenuta, completi di targhetta di segnalazione US; compreso di tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quindicimilaseicentottantaquattro/76)	a corpo	15'684,76
Nr. 9 A.P. 06	Fornitura e installazione di pellicola in poliestere trasparente da posare su vetro chiaro, per mq. 20,00 circa, compreso il logo UNICT e le descrizioni riportate nell'elaborato grafico. Compresi tagli, sfridi, e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Dimensioni: Porte lato interno hall - n. 4 x ml. 0,80 x H.2,10 circa Porte lato atrio - n. 4 x ml. 0,80 x H.2,10 circa Vetrata fissa lato atrio - n. 1 x ml. 2,00 x H.2,10 circa euro (ottantaotto/51)	mq.	88,51
Nr. 10 A.P. 07	Fornitura e montaggio di n. 2 plafoniere da incasso a led da 36 w, cm. 60x60, versione emergenza, compresi i collegamenti elettrici sino alla linea principale, eventuale tubazione e cavi elettrici di adeguata sezione, gli accessori e quant'altro occorre per dare il lavoro funzionante a regola d'arte. euro (trecentotrentadue/27)	cad.	332,27
Nr. 11 A.P. 08	Fornitura e collocazione di Pannello scatorale a parete, dim. h 50 x 520 L x 21 cm. con grafica in pellicola vinilica da installarsi sopra le porte della parete lato atrio. Il montaggio dovrà essere eseguito nella parete, tramite tasselli ad espansione. La grafica dovrà essere realizzata così come riportato nell'elaborato grafico allegato (rif. Tavola 4/4) e concordata con la DD.LL. euro (millesessantaquattro/51)	a corpo	1'064,51
Nr. 12 E. 001	Operaio Specializzato euro (ventiotto/15)	h	28,15
Nr. 13 E. 002	Operaio Comune euro (ventitre/43)	h	23,43
Nr. 14 E. 003	Materiali per ripristino controsoffitto, quali quadrotti 60x60, struttura di sostegno, pendini e accessori euro (tredici/00)	mq.	13,00

Num.Ord PARIEFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 E. 004	Materiali edili per ripristino dell'intonaco euro (venti/00)	mq.	20,00
Nr. 16 E. 005	Materiale elettrico per il collegamento dell'impianto di automazione porte, quale tubazione, cavi elettrici, accessori euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 17 E. 006	Fornitura di porta scorrevole telescopica in alluminio anodizzato completa di vetro e accessori, per mq. 11,88 euro (dodicimiladuecento/00)	a corpo	12'200,00
Nr. 18 E. 007	idem c.s. ...per mq. 8,50 euro (undicimila/00)	a corpo	11'000,00
Nr. 19 E. 008	Fornitura di pellicola in poliestere trasparente, compreso il logo, le descrizioni e accessori euro (quarantacinque/00)	mq.	45,00
Nr. 20 E. 009	Fornitura di apparecchio illuminante a led da controsoffitto, cm. 60x60, da 36 w IP 20, versione emergenza, tubazione, cavi elettrici e accessori euro (duecentoquaranta/00)	cad.	240,00
Nr. 21 E. 010	Fornitura di pannello scatolare con grafica in pellicola vinilica e accessori euro (ottoceato/00)	a corpo	800,00
Data, 10/01/2018			
<p data-bbox="651 869 798 943">Il Tecnico geom. F. Conti arch. A. Cannistrà</p> 			