






**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**  
*Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione*



**Edificio S. Agata la Vetere**  
**Dipartimento di Giurisprudenza**  
**Interventi di recupero e risanamento conservativo nell'aula 7**

<p>Progetto esecutivo: A.P.S.E.Ma (geom. <i>A. Arena</i>)  (dott. arch. <i>A. Fragalà</i>)  Il RUP (dott. ing. <i>U. Grimaldi</i>)  Visto: IL DIRIGENTE (dott. <i>Carlo Vicarelli</i>) </p>	<p><i>Data</i>  Aprile 2018</p>	<p><b>RELAZIONE</b></p> 	<p><i>Elaborato</i>  1</p>
---	---	--	------------------------------------

I Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ha recentemente avanzato richiesta di recuperare e risanare un ambiente a piano terra dell'edificio di S.Agata la Vetere da destinare ad aula.

L'ambiente in oggetto, denominato aula 7, presentando allo stato attuale diverse problematiche in materia di sicurezza e vivibilità, necessita della realizzazione di alcuni interventi atti a risolvere dette problematiche, mediante realizzazione di nuovi intonaci e pittura, rifacimenti di infissi per garantire le vie di esodo, risanamento della pavimentazione esistente, ampliamento degli impianti elettrici e speciali con fornitura di attrezzature informatiche, la realizzazione di un impianto di climatizzazione e recupero delle sedute esistenti.

Alla luce di quanto sopra esposto e dopo aver valutato lo stato di fatto degli spazi e locali interessati, le circostanze connesse ed in considerazione delle attuali risorse economiche a disposizione, al fine di risolvere i sopra citati inconvenienti, si ritiene opportuno realizzare gli interventi di seguito riassuntati e meglio evidenziati negli elaborati grafici di progetto ed illustrati nell'allegato report fotografico:

- Rimozione di intonaci e successivo rifacimento;
- Rimozione di infissi e successivo rifacimento;
- Rimozione impianti disattivati;
- Trattamento pavimentazione esistente;
- Raschiatura di vecchie pitture e rifacimento;
- Tracce sui muri per alloggiamento impianti;
- Realizzazione pedana in legno;
- Fornitura e posa di pensiline e panchine esterne e appendiabiti interni;
- Ampliamento impianto elettrico esistente;
- Fornitura e posa di attrezzature informatiche varie;
- Fornitura e collocazione di impianti di climatizzazione;
- Revisione e collocazione di sedute esistenti.

L'importo complessivo della perizia assomma ad €. 52.900,00 compreso oneri per la sicurezza. Nella redazione del computo metrico estimativo sono stati utilizzati, ove presenti, i prezzi riportati nel Prezziario Generale per i Lavori Pubblici, redatto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana nell'anno 2018.

Per le voci i cui prezzi non sono riportati nel Prezziario Generale per i Lavori Pubblici, redatto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana nell'anno 2018, sono state redatte apposite analisi prezzi (n° 13 nuovi prezzi).

Al progetto è allegato apposito DUVRI, redatto ai sensi del D.L. 81/2008


Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico e stima
- elenco prezzi unitari
- analisi dei prezzi
- capitolato speciale d'appalto

- incidenza mano d'opera
- n° 3 elaborati grafici.
- DUVRI

### I PROGETTISTI

(dott. arch. Angelo Fragalà)



(geom. Orazio Arena)

