

quesito:

Richiesta di dettaglio circa la lunghezza delle Fibre tra i tre CED: al fine di calcolare al meglio la soluzione di DR si chiede la lunghezza chilometrica delle fibre stese tra i 3 CED.

risposta:

Come indicato al punto 3.1 del capitolato speciale di appalto "non è oggetto dell'appalto la connettività di rete fra i siti".

Inoltre, riguardo la connettività fra i siti, al punto 3.3 è previsto che "le imprese possono considerare come già esistente il potenziamento ad Ethernet 40 GB, attualmente in fase di realizzazione" ed al punto 3.5.1 che "il collegamento alla rete metropolitana di ateneo dovrà essere realizzato in alta disponibilità, con apparati, interfacce e percorsi ridondati. Le interfacce verso gli apparati di interconnessione alla rete metropolitana devono essere di tipologia Ethernet 40GB o superiori. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le interfacce ottiche o di altro tipo necessarie all'interconnessione con gli apparati di accesso alla rete metropolitana, comprese le interfacce da installare sui suddetti apparati."

In entrambi i siti (produzione e DR) gli apparati di accesso alla rete metropolitana consistono in una coppia di Cisco Nexus serie 9000 e la connessione fra i locali datacenter ed i suddetti apparati di accesso è garantita da fibre ottiche di tipo multimodale 50/125 OM2 di lunghezza inferiore ai 150 mt.