



ALLEGATO A

Nr.	Designazione delle opere e delle forniture	Misurazioni				Quantità
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	
1	Bretella in Rame per networking Connettorizzazione RJ45 Cat.6 da mt.1,00 MISURAZIONI:					
		100,00				100,00
	SOMMANO cadauno					100,00
2	Posa in opera di punto rete Singolo per postazione di lavoro comprensiva degli oneri derivanti dalla realizzazione della traccia muraria, canalizzazione sotto e fuori traccia, cavo di collegamento non schermato cat. 6, frutto di terminazione non schermato categoria 6, scatola, telaio portafrutto e placca di finitura. MISURAZIONI:					
	Piano interrato					
	Emeroteca	2,00				2,00
	Piano terra					
	Postazione bar	1,00				1,00
	Sala lettura	1,00				1,00
	Aula 9	1,00				1,00
	Aula 10	1,00				1,00
	Aula 11	1,00				1,00
	Aula 12	1,00				1,00
	Aula 13	1,00				1,00
	Aula 14	1,00				1,00
	Aula 15	1,00				1,00
	Disimpegno Uffici	1,00				1,00
	Sala Lettura 1	1,00				1,00
	Sala Lettura 2	1,00				1,00
	Piano Primo					
	Aula Multimediale	1,00				1,00
	Disimpegno Studi	1,00				1,00
	Corridoi	11,00				11,00
	Piano Secondo					
	Aula 1	1,00				1,00
	Aula 2	1,00				1,00
	Aula 3	1,00				1,00
	Aula 4	1,00				1,00
	Aula 5	1,00				1,00
	Aula 6	1,00				1,00
	Aula 7	1,00				1,00
	Aula 8	1,00				1,00
	Aula magna	1,00				1,00
	Ufficio di presidenza	2,00				2,00
	Piano Terzo					
	Corridoi	7,00				7,00
	Piano Quarto					
	SOMMANO cadauno					45,00
3	Top Level SKU for 5520 AP Adder Licenses MISURAZIONI:					
		1,00				1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
4	Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License MISURAZIONI:					
		45,00				45,00



	SOMMANO cadauno		45,00
5	Fornitura in opera di Access Point marca Cisco Modello AIR-CAP2702I-E-K9 o equivalente, integrabile in struttura "Cisco-WLC" già in possesso di questo ente. MISURAZIONI:		
	Piano interrato		
	Emeroteca	2,00	2,00
	Piano terra		
	Postazione bar	1,00	1,00
	Sala lettura	1,00	1,00
	Aula 9	1,00	1,00
	Aula 10	1,00	1,00
	Aula 11	1,00	1,00
	Aula 12	1,00	1,00
	Aula 13	1,00	1,00
	Aula 14	1,00	1,00
	Aula 15	1,00	1,00
	Disimpegno Uffici	1,00	1,00
	Sala Lettura 1	1,00	1,00
	Sala Lettura 2	1,00	1,00
	Piano Primo		
	Aula Multimediale	1,00	1,00
	Disimpegno Studi	1,00	1,00
	Corridoi	4,00	4,00
	Piano Secondo		
	Aula 1	1,00	1,00
	Aula 2	1,00	1,00
	Aula 3	1,00	1,00
	Aula 4	1,00	1,00
	Aula 5	1,00	1,00
	Aula 6	1,00	1,00
	Aula 7	1,00	1,00
	Aula 8	1,00	1,00
	Aula magna	1,00	1,00
	Ufficio di presidenza	2,00	2,00
	Piano Terzo		
	Corridoi	7,00	7,00
	Piano Quarto		
	Corridoi	7,00	7,00
	SOMMANO cadauno		45,00
6	Switch per networking sigla Cisco WS-C3850-24P-S MISURAZIONI: da distribuire negli armadi	10,00	10,00
	SOMMANO cadauno		10,00
7	Modulo di espansione 4-porte Gigabit LAN mod. WS-C3850-NM-4-1G MISURAZIONI: da installare negli switch Cisco WS-C3850-24P-S, uno per switch	10,00	10,00
	SOMMANO cadauno		10,00
8	Transceiver MMD 1000Base-SX mod. Cisco GLC-SX-MMD SFP MISURAZIONI: da installare nei moduli WS-C3850-NM-4-1G, due per modulo	20,00	20,00
	SOMMANO cadauno		20,00
9	Fornitura in opera di Patch Panel Rame Rj45 Cat.6 per armadio Rack Standard. Altezza Standard 1 unità larghezza 19" MISURAZIONI:		



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area dei Sistemi Informativi

Da distribuire sui vari armadi	10,00				10,00
SOMMANO cadauno					10,00