



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

X	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore	X
C	A.Lo.Sa.V.	A.G.A.P.	Direttore	C
O	A.P.S.	A.R.S.Sa.N.	Org. Collegiali	O
M	A.P.Pe.M.	U.L.A.	Segret. Rett.	N
P	A.L.P.I.	A.Se.G.	Pres. Qualità	O
E	Economato	A.Di.	Nucleo di Val.	S
T	S.S.C.	A.Fo.	Revisori	C
E	U.C.S.P.M.	A.Ri.	C.O.F.	E
N	A.Pl.Co.G.	CAPITT	C.E.A.	N
Z	A.S.I.	C.L.M.A.	C.B.D.	Z
3 A	A.F.I.	Tipografia Uni.	C.In.A.P.	A

Prot. n. 23374 - 2/4 All.

Catania 03/03/2017

Al Direttore Generale  
SEDE

NOTA ISTRUTTORIA

**Oggetto:** Fornitura e installazione di cartellonistica di emergenza e materiale per la sicurezza per l'edificio "6" della C.U. - Dip. di Fisica e Astronomia, via S. Sofia - Catania.

A seguito di segnalazioni pervenute dal referente tecnico per il controllo dei presidi antincendio del Dip.to di Fisica e Astronomia, Dott. S. Leotta, personale tecnico dell'U.O.P.S. ha effettuato un sopralluogo finalizzato alla valutazione dello stato dei luoghi e alla pianificazione degli interventi tecnici atti a risolvere le anomalie segnalate e ottemperare alle norme di sicurezza.

Le problematiche rilevate riguardano il pessimo stato conservativo della cartellonistica di emergenza, posta prevalentemente lungo le vie di esodo esterne dell'edificio, nonché alcune cornici contenenti i piani di evacuazione, le quali risultano notevolmente danneggiate presentando vetri incrinati e quindi pericolosi a persone che transitano lungo i locali comuni dell'edificio interessato.

Oltre a quanto sopra menzionato si ritiene opportuno, inoltre, eseguire altri interventi di eliminazione rischi di inciampo e/o caduta.

Gli interventi proposti hanno evidente carattere di estrema urgenza e indifferibilità in quanto destinate a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, pertanto si propone la fornitura per come dettagliata nel computo metrico allegato e per la quale è stata stimata una spesa complessiva di €. 3.300,00 oltre I.V.A. al 22 %.

Fatte salve diverse disposizioni che la S.V. dovesse reputare opportune, si chiede pertanto che sia autorizzata la spesa di € 4.026,00 IVA inclusa, che trova copertura economica sul punto 60 del P.T. 2016 - 2018 "Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza su edifici dell'Ateneo" e che sia applicata la procedura di gara tramite MePA. *FO. DU! B.50*

Poiché trattasi di fornitura, con posa in opera, la cui durata non supera i cinque uomini giorno, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI.

I tempi di consegna per la suddetta fornitura sono previsti in n.15 giorni lavorativi.

Infine, per quanto concerne le funzioni di RUP per la fornitura in oggetto si propone la nomina dell'Ing. P. Ricci.

Si allega:

- Computo metrico;

Distinti saluti

Il RUP  
(Ing. P. Ricci)

OK SPORTELLO  
IL COORDINATORE DEL P.T. 2016-2018  
(D.ssa L. Alfieri)

Il Dirigente  
(dott. C. Vicarelli)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

## DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

IL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
07 MAR. 2017
Prot. 24457 Tr. X Cl. 4
Rep. Decreti n°. 730

vista la legge n. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot. n. 17032;

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n.28490;

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n.28490;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;

visto il decreto a firma del Decano dei Professori di questo Ateneo, Prof. S. Brullo n.4638 del 29.12.2012 che autorizza l'esercizio provvisorio;

vista la nota istruttoria prot. n. 23374-x/4 del 03/03/2017 con la quale il Dirigente dell'A.P.S.E.Ma ha rilevato la necessità di procedere alla Fornitura e installazione di cartellonistica di emergenza e materiale per la sicurezza per l'edificio "6" della C.U. - Dip. di Fisica e Astronomia, via S. Sofia - Catania, per un importo di €. 4.026,00 IVA inclusa, che trova copertura economica sul punto 60 del P.T. 2016 - 2018 "Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza su edifici dell'Ateneo" - CO. QU. BSO

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

### DECRETA

È approvata la spesa proposta dal DIRIGENTE DELL' A.P.S.E.MA. con nota istruttoria prot. n. 23374-x/4 del 03/03/2017.

Si dà mandato all'Economo a curare gli atti consequenziali.

L'Economo si raccorderà con il Dirigente dell'Area Finanziaria per la preventiva verifica della disponibilità di bilancio e per la successiva assunzione dell'impegno di spesa.

Catania, 03/03/2017

Il Direttore Generale  
(Dott. Federico Portoghese)



Prot. n.

All.

Catania

COMPUTO METRICO				
VOCE	DESCRIZIONE VOCE	PREZZO UN.	QUANTITA'	TOTALE
1	Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, relativa a segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, attrezzature antincendio, vie di circolazione, in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore variabile da mm 0,5 a mm1, posti in opera con adesivo siliconico o similare, compresi gli oneri per l'installazione fino a 3,50 mt di altezza dal calpestio. Posizionamento del cartello su indicazione della D.LL., Tipo cartello: F, formato rettangolare (250 x 310 mm) . Il cartello dovrà riportare l'indicazione delle scale di emergenza con discesa a destra. cad.	€ 13	30	€ 390
2	Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, relativa a segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, attrezzature antincendio, vie di circolazione, in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore variabile da mm 0,5 a mm1, posti in opera con adesivo siliconico o similare, compresi gli oneri per l'installazione fino a 3,50 mt di altezza dal calpestio. Posizionamento del cartello su indicazione della D.LL., Tipo cartello: F, formato rettangolare (250 x 310 mm) . Il cartello dovrà riportare l'indicazione delle scale di emergenza con discesa a sinistra. cad.	€ 13	30	€ 390
3	Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, relativa a segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, attrezzature antincendio, vie di circolazione, in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore variabile da mm 0,5 a mm1, posti in opera con adesivo siliconico o similare, compresi gli oneri per l'installazione fino a 3,50 mt di altezza dal calpestio. Posizionamento del cartello su indicazione della D.LL., Tipo cartello: F, formato rettangolare (250 x 310 mm) . Il cartello dovrà riportare l'indicazione delle scale di emergenza con salita a destra. cad.	€ 13	30	€ 390



Prot. n.

All.

Catania

4	Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, relativa a segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, attrezzature antincendio, vie di circolazione, in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore variabile da mm 0,5 a mm1, posti in opera con adesivo siliconico o similare, compresi gli oneri per l'installazione fino a 3,50 mt di altezza dal calpestio. Posizionamento del cartello su indicazione della D.LL., Tipo cartello: F, formato rettangolare (250 x 310 mm) . Il cartello dovrà riportare l'indicazione delle scale di emergenza con salita a sinistra. cad.	€ 13	30	€ 390
5	Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, relativa a segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, attrezzature antincendio, vie di circolazione, in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore variabile da mm 0,5 a mm1, posti in opera con adesivo siliconico o similare, compresi gli oneri per l'installazione fino a 3,50 mt di altezza dal calpestio. Posizionamento del cartello su indicazione della D.LL., Tipo cartello: F, formato rettangolare (250 x 310 mm) . le descrizioni dei cartelli saranno concordate con la D.L. cad.	€ 13	30	€ 390
6	Fornitura e installazione di cornici portafoto a "giorno", con protezione frontale in crilex (plexiglass), ad alta trasparenza da mm 1 - anti-ingiallimento - ultra resistente – supporto in MDF (pannello di fibra legnosa a media densità) a norma CEE - fermagli e attaccaglie in acciaio nichelato antiruggine - fornite imballate con polistirolo sui lati e sugli angoli, le cui dimensioni dovranno essere di cm.60 x 42 (formato A/2); le cornici andranno installate a parete mediante foratura e tasselli ad espansione, secondo le indicazioni fornite dal direttore per l'esecuzione del contratto; cad.	€ 26	15	€ 390
7	Fornitura e collocazione elementi, da ml. 6 circa in lamierino zincato da collocare a ridosso dei gradini esistenti nella terrazza del piano primo lato Nord, lungo le vie di esodo. cad.	€ 300	1	€ 300



Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

Prot. n.

All.

Catania

8	Manutenzione della segnaletica luminescente lungo le vie di esodo, riguardante l'inversione dei pittogrammi esistenti. Cad.	€ 50	10	€ 500
9	Fornitura e posa in opera di strisce in policarbonato antiscivolo per tracciamento corsia, autoadesive, da applicare a pavimento, previa accurata pulizia del supporto, in rotoli di larghezza di almeno 50mm, di colore luminescente con bande nere. Al m/l.	€ 10	16	€ 160
TOTALE				€ 3.300

IL R.U.P.  
DOTT. ING. P. RICCI

IL TECNICO INCARICATO  
GEOM. F. CONTI

## Segreteria Direzione Generale

---

**Da:** Silvana Marchese <silvana.marchese@unict.it>  
**Inviato:** venerdì 3 marzo 2017 10:59  
**A:** Segreteria Direzione Generale  
**Oggetto:** UPS: fornitura e installazione di cartellonistica di emergenza ecc.  
**Allegati:** 170303-23374-NI-fornitura cartellonistica ecc..pdf

20  
Al

Si trasmette la nota prot. n. 23374.  
Cordiali saluti,

Sig.ra Silvana Marchese  
Università degli Studi di Catania  
Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione  
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza  
Telefono: 095/7307815 - 7865